

SAK 5 a.

2 båtutsett mellom rekkenøsta på øvre parkering

Fremmet av:

Jens Heimdal

Forslag fra medlem:

Fra: jens heimdal <j.heimdal@hotmail.com>
Dato: 14. februar 2026 kl. 15:46:45 CET
Til: post@holdenhf.no
Emne: 2 båtutsett mellom rekkenøsta på øvre parkering

Fåreslår som sak t årsmøtet i Holden hytteeierforening å få støpt 2 båtutsett mellom rekkenøsta på øvre parkering.

Æ har mang gång sotti ut og tatt opp båten min mellom rekkenausta, rett ned for den øvre parkeringsplassen. Der er det ber å sette ut og ta opp båten da der er dypere ein på nedre parkering. Der er det ganske lang grundt å en må kjør så langt at bilhjula å skon bli blaut.

Utfordringen mellom rækkenausta på øverparkeringa e jo midlertidig når man skal kjøre opp med båten på hængern at der er endel grus og større steiner at det fort blir litt spøling oppåver, og evt risiko med pongtering. Ser det er mange flere som også bruker å sette ned og ta opp båtene sine der, og dein plassen bortom derijænn. høre rætt som det e at det blir spølet oppåver fra vannkanten. Ja det har også verri tilfeller der når har mått vort dratt opp med traktor. Dæffer fåreslår æ at det blir støpt et båtutsett på bægge plassan mellom rækkenøsta, det bli itj store kostnaden nårn først årne på eine nedkjøring ta med deinn ainnerin i såmmå slængen nårn først bestille stor betongbil.

Foreksempel 3 x 3 meters plater bli støpt ferdig oppe på parkeringsplassen for så å bli kjørt nedover og lagt utåver nedover etterhvert som hørdin t tappet.

Forskaling kan gjøres ferdig på plassen oppå der, å betongbilen kain tømme rætt ned i forskalingene som står på rekke å rad.

Det ferænkle jobben å lag dæm oppå på parkeringsplassen i forhold til å lage forskaling å drive å støpe nerri vatne

Platan kain kjøres å lægges nerri hørdin med traktor evt gravemaskin.

Længda på platan kan en ta iforhold t ka som e ænklest å manøvrer å plasser, men bredda bør nok være 3meter da det observeres at ikke alle er lik stø på å få rygget hænger i rett retning bakåver.

Vess en får t ein "kostemalt" eller grov overflate på platene så blir dæm itj glatt å kjør på.

Grunnarbeid mellom nøsta bli bærr e å dra bort storsein, jord og ustabile masser. Fyll på med pukkk og komprimer godt så betongplatan ligg stødi.

mvh
Jens Heimdal

Sendt fra Outlook for Android

